



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้า จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายขอยเสริมทรัพย์สินที่ดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ม้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๙ บ่อ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมทำการตัดและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้ากำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตร ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยความตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้า จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายชอยเสริมทรัพย์สินการ์เด็น หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายชอยเสริมทรัพย์สินการ์เด็น หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๙ บ่อ ระยะรวมไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมทำการตัดและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประภาส คล้ายประยูร  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายกฤษณ์ ต้วมสี        | ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ     | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายนันทพล มั่งประเสริฐ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา ถนัดช่างแสง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายชอยเสริมทรีพาร์เค้น ระยะทาง 83.00 ม. ขนาด ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 72 ท่อน บ่อพักสำเร็จ 9 บ่อ , ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 20 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อระบายน้ำ	194,619.30	1.2782	248,762.39	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,762.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			248,000.00	
	ตัวอักษร				( สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )


ขนาดหรือเนื้อที่

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ


- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายฤกษ์วัฒน์ ตัวมณี)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิพนธ์พล มั่งประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายสุเมธี พิมพ์ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ




(นายสุเมธี พิมพ์ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ



(นายสุเมธี พิมพ์ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายชอยเสริมทรายกึ่งเต็ม ระยะทาง 83.00 ม. ขนาด ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 72 ท่อน บ่อพักสำเร็จ 9 บ่อ , ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 20 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตัดรื้อถนนคอนกรีตเดิม	110.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,700.00	7,700.00	
2	งานดินซุด	160.00	ลบ.ม.	-	-	17.60	2,816.00	2,816.00	
3	งานดินถม(ลูกรังทราย)	10.00	ลบ.ม.	150.00	1,500.00	99.00	990.00	2,490.00	
4	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	72.00	ท่อน	950.00	68,400.00	-	-	68,400.00	รวมค่าแรง
5	แผ่นพื้นสำเร็จ ขนาดกว้าง 0.35 ม.	32.00	ตร.ม.	220.00	7,040.00	25.00	800.00	7,840.00	
6	บ่อพักสำเร็จ สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.80 ม.	9.00	บ่อ	4,800.00	43,200.00	-	-	43,200.00	รวมค่าแรง
7	ปูนยาแนวท่อ	92.00	จุด	50.00	4,600.00	-	-	4,600.00	"
8	ทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	420.00	1,890.00	99.00	445.50	2,335.50	
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	16.00	ลบ.ม.	1,600.00	25,600.00	306.00	4,896.00	30,496.00	
10	เหล็กตะแกรง ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	98.00	ตร.ม.	25.00	2,450.00	5.00	490.00	2,940.00	
11	เหล็ก ขนาด Ø 9 มม. @ 0.15 ม.	162.00	ก.ก.	13.60	2,203.20	3.30	534.60	2,737.80	
12	ยาฉะตอย	115.00	ก.ก.	50.00	5,750.00	-	-	5,750.00	รวมค่าแรง
13	เหล็ก ฉากขนาด L 40x40 มม. ทน 4 มม.	15.00	ท่อน	319.00	4,785.00	95.00	1,425.00	6,210.00	
14	ท่อ PVC. ขนาด Ø 2"	3.00	ท่อน	168.00	504.00	-	-	504.00	รวมค่าแรง
15	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	20.00	ท่อน	330.00	6,600.00	-	-	6,600.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							194,619.30	
	ค่า Factor F = 1.2782							54,143.09	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							248,762.39	