



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมเสริมลูกรัง ขนาดพื้นที่ ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และหินคลุก ขนาดพื้นที่ ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต. กำหนด จำนวนเงินงบประมาณ ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) วงเงินราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือชักชวนความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
 ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมเสริมลูกรัง ขนาดพื้นที่ ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และหินคลุก ขนาดพื้นที่ ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มกำหนด)
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๔.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายประภาส คล้ายประยูร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายฤกษ์ม์ ต้วมสี	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นายประทีพ ศรีงาม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).......... ผู้จัดทำ
 (นางสาวชลธิชา ถนัดช่างแสง)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	งานท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังศาลาหมู่ 6 ท่อ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมเสริมลูกรัง หนา 1.00 ม. หินคลุก หนา 0.10 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหลังศาลาหมู่ 6 ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
แบบ พร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อ	56,371.00	1.2782	72,053.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			72,053.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			72,000.00	
	ตัวอักษร				(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายประภาส คล้ายประยูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกุลกรณ์ ด้อมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประทีพ ศรีงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....

(นายประภาส คล้ายประยูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุเมธี พิมพามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังศาลาหมู่ 6 ท่อ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมเสริมลูกรัง หนา 1.00 ม. หินคลุก หนา 0.10 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหลังศาลาหมู่ 6 ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	แบบเลขที่
	เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ย	88.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,320.00	1,320.00	
2	งานดินขุด	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	
3	ลูกรัง	88.00	ลบ.ม.	150.00	13,200.00	99.00	8,712.00	21,912.00	
4	หินคลุก	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	99.00	891.00	4,941.00	
5	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	397.00	397.00	99.00	99.00	496.00	
6	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,450.00	1,450.00	398.00	398.00	1,848.00	
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.40	ลบ.ม.	1,795.00	4,308.00	306.00	734.40	5,042.40	
8	เหล็ก ขนาด \varnothing 9 มม. @ 0.15 ม.	76.00	ก.ก.	15.70	1,193.20	3.40	258.40	1,451.60	
9	เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.	24.00	ม.	48.00	1,152.00	-	-	1,152.00	รวมค่า
10	ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 ม.	9.00	ท่อน	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	"
11	ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	"
12	ค่าแรงงานไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,458.00	3,458.00	"
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							56,371.00	
	ค่า Factor F = 1.2782							15,682.41	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							72,053.41	