



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายอ่อน
น้อยปราณี หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร
พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
กำหนด จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคา
กลาง ๒๓๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน อาศัยความตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางาน
ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ
คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอบ้านนายอ่อน น้อยปราณี หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอบ้านนายอ่อน น้อยปราณี หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประภาส คล้ายประยูร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษณ์ ต้วมสี	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวลาภา จิตต์การุณย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา ถนัดช่างแสง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถนนและท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายอ่อน น้อยปราณี ม.4
สถานที่ก่อสร้าง	สายซอยบ้านนายอ่อน น้อยปราณี ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 เมษายน 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนและท่อ	177,156.23	1.3074	231,614.06	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			231,614.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			231,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกุลชนม์ ด่วมสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลาภา จิตต์การณย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายสุนธี พิมพ์ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ



(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ



(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถนนและท่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยบ้านนายอ่อน น้อยปรางค์ ม.4
สถานที่ก่อสร้าง	สายขอยบ้านนายอ่อน น้อยปรางค์ ม.4 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	24 เมษายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	261.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,305.00	1,305.00	
2	งานดินซุด	43.00	ลบ.ม.	-	-	17.00	731.00	731.00	
3	งานดินถม(ลูกรังทราย)	28.00	ลบ.ม.	150.00	4,200.00	99.00	2,772.00	6,972.00	
4	หินคลุกไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	480.00	2,880.00	99.00	594.00	3,474.00	
5	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.	77.00	ท่อน	285.00	21,945.00	60.00	4,620.00	26,565.00	
6	แผ่นพื้นสำเร็จ ขนาดกว้าง 0.35 ม.	27.00	ตร.ม.	230.00	6,210.00	25.00	675.00	6,885.00	
7	บ่อพักสำเร็จ สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.30 ม.	10.00	บ่อ	1,600.00	16,000.00	100.00	1,000.00	17,000.00	
8	ปูนยาแนวท่อ	77.00	จุด	50.00	3,850.00	-	-	3,850.00	รวมค่าแรง
9	ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	420.00	5,880.00	91.00	1,274.00	7,154.00	
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	39.00	ลบ.ม.	1,700.00	66,300.00	306.00	11,934.00	78,234.00	
11	เหล็กค้ำแรง ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	261.00	ตร.ม.	29.00	7,569.00	5.00	1,305.00	8,874.00	
12	เหล็ก ขนาด Ø 9 มม. @ 0.15 ม.	17.00	ก.ก.	21.27	361.59	3.30	56.10	417.69	
13	เหล็ก ขนาด Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	97.00	ก.ก.	20.52	1,990.44	3.30	320.10	2,310.54	
14	ยางมะตอย	27.00	ก.ก.	50.00	1,350.00	-	-	1,350.00	รวมค่าแรง
15	เหล็ก ฉากขนาด L 40x40 มม. ทน 4 มม.	14.00	ท่อน	318.00	4,452.00	48.00	672.00	5,124.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							170,246.23	
	ยอดยกไป				142,988.03		27,258.20	170,246.23	

