



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างประตุน้ำและเขื่อนกั้นตลิ่ง บริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่มัม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างแผนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ระยะรวม ๓๙.๐๐ เมตร พร้อมคันยึดดินเว้นคัน ทำการก่อสร้างประตุน้ำ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัมกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน อาศัยความตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มัม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างประตูประบายน้ำและเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลังศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างแผนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ระยะเวลา ๓๙.๐๐ เมตร พร้อมคานยึดต้นเว้าต้น ทำการก่อสร้างประตูประบายน้ำ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประภาส คล้ายประยูร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายฤกษ์ม์ ต้วมสี	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวลาภา จิตต์การุณย์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา ถนัดช่างแสง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างประตูประบายน้ำและเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลังศาลา / ก่อสร้างแผง คสล.กันดิน ระยะ 39.00 ม. ก่อสร้างประตูประบายน้ำ จำนวน 2 จุด
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหลังศาลา ม.6 / ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 เมษายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประตูประบายน้ำ	57,860.44	1.3074	75,646.74	
2	งานเขื่อนกันตลิ่ง	142,070.84	1.3074	185,743.42	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			261,390.16	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			261,000.00	
	ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ


- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษณ์ ต่อมสิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลาภา จิตต์การณย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....



(นายประภาส คล้ายประยูร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....



(นายสุเมธี ทิมพามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....



(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนุมัติ.....



(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำและเขื่อนกันคลื่นบริเวณหลังศาลา ก่อสร้างแฉก คลส.กันดิน ระยะ 39.00 ม. ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ จำนวน 2 จุด
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหลังศาลา ม.6 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตुरะบายน้ำ จำนวน 2 จุด								
1	งานดินขุด	15.00	ลบ.ม.	-	-	17.00	255.00	255.00	
2	เสาเข็มโอ ขนาด 0.15x4.00 ม.	12.00	ต้น	320.00	3,840.00	128.00	1,536.00	5,376.00	
3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	150.00	1,800.00	1,800.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	3.50	ลบ.ม.	1,700.00	5,950.00	306.00	1,071.00	7,021.00	
5	หินคลุก	2.00	ลบ.ม.	480.00	960.00	91.00	182.00	1,142.00	
6	เหล็ก ขนาด \varnothing 12 มม. @ 0.15 ม.	426.00	ก.ก.	19.89	8,473.14	3.30	1,405.80	9,878.94	
7	ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
8	ค่าแรงงานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00	
9	เหล็กฉาก ขนาด 100x100x10 มม.	2.50	ท่อน	2,285.00	5,712.50	220.00	550.00	6,262.50	รวมค่าแรง
10	ขุดเป็นเกลียว, ตลับลูกปืน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	งาน	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00	
11	เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x1.20x0.012 ม.	2.00	แผ่น	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							57,860.44	
	ค่า Factor F = 1.3074							17,786.30	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							75,646.74	

แบบแปลนอาคาร 2 ชั้น

พื้นที่/จำนวน	จำนวน	อัตราประเมินค่าและเขียนแบบเบื้องต้น 39.00 ม.	อัตราประเมินค่าและเขียนแบบเบื้องต้น 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2.6 ไร่	พื้นที่ 0.104 ไร่	พื้นที่ 2 ชั้น
หน่วยงานออกแบบ	บริษัท อ.วิวัฒน์ วิศวกรรม	บริษัท อ.วิวัฒน์ วิศวกรรม	บริษัท อ.วิวัฒน์ วิศวกรรม
จำนวนอาคาร	1	1	1
จำนวนชั้น	2	2	2
พื้นที่อาคาร	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.
พื้นที่รวม	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.
พื้นที่ว่าง	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.
พื้นที่รวม	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.	1,256.00 ตร.ม.

วันที่ : ๒๖/๐๕/๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมค่าวัสดุ			
1	งานดินถม	30.00	ตร.ม.	-	17.00	510.00	510.00	510.00	
2	เสาเข็มโลหะ 0.15x6.00 ม.	31.00	ตร.ม.	480.00	176.00	5,456.00	20,336.00	20,336.00	
3	งานผูกเหล็กเสริม	31.00	ตร.ม.	-	150.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	
4	ผนังอิฐมวลเบา 240 KSC หนา 12 ซม. กว้าง 0.35 ม.	97.00	ตร.ม.	230.00	25.00	2,425.00	24,735.00	24,735.00	
5	ผนังกั้นน้ำ 240 KSC	4.50	ตร.ม.	1,700.00	306.00	1,377.00	9,027.00	9,027.00	
6	เหล็ก หนา 6 มม. @ 0.15 ม.	99.00	ตร.ม.	22.46	3.30	326.70	2,550.24	2,550.24	
7	เหล็ก หนา DB @ 12 มม.	280.00	ตร.ม.	20.32	3.30	924.00	6,613.60	6,613.60	
8	ปูน (ถัง 3 ม ³)	39.00	ตร.ม.	400.00	-	-	15,600.00	15,600.00	
9	ค่าขนส่งปูน	53.00	ตร.ม.	-	133.00	7,049.00	7,049.00	7,049.00	
10	งานพิมพ์	60.00	ตร.ม.	850.00	-	51,000.00	51,000.00	51,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง						142,070.84	142,070.84	
	ค่า Factor F = 1.3074						43,672.58	43,672.58	
	รวมต้นทุนทั้งสิ้น						185,743.42	185,743.42	